Приложение № 1
К договору № ____ от _____ 2011г.

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование помещения	Конструкция	Наименование работ	Ед-ца изм.	Цена	Кол-во	Стоимость
Общие работы						
Дачное помещение по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т «Станкостроитель»	Душевой домик и санузел	Устройство песчаной подушки	м.куб.	950,00р.	0,6	570
		Устройство сборных фундаментов из блоков	шт.	300,00р.	8	2400
		Устройство деревянного каркаса	м.кв.	150,00р.	24	3600
		Устройство каркаса лаг	м.кв.	200,00р.	8	1600
		Антисептирование	м.кв.	30,00р.	46,36	1390
		Укладка половой доски по готовому каркасу (обычная)	м.кв.	150,00р.	8	1200
		Установка стропил и обрешетка кровли	м.кв.	250,00р.	11	2750
		Кровельные работы из профнастила	м.кв.	130,00р.	11	1430
		Устройство проема под двери и окна	шт.	350,00р.	4	1400
		Устр-во деревянного каркаса под отделочные работы	м.кв.	90,00р.	28	2520
		Отделка стен вагонкой по готовому каркасу	м.кв.	180,00р.	22	3960
		Отделка потолка веранды вагонкой по готовому каркасу	м.кв.	200,00р.	2	400
		Установка дверей с врезкой фурнитуры	шт.	2000,00р.	2	4000
		Установка окон	шт.	1000,00р.	2	2000
		Устройство лестницы (простая)	ступ.	500,00р.	2	1000
		Устройство деревянных перил (прямые)	п.м.	600,00р.	3	1800
		Укладка линолиума	м.кв.	160,00р.	6	960
		Установка плинтуса	п.м.	65,00р.	18	1170
		Устройство подиума и установка душевого поддона	шт.	1650,00р.	1	1650
		Грунтование поверхности стен и перил под покраску	м.кв.	40,00р.	25	1000
		Покраска подготовленной стены (два слоя)	м.кв.	200,00р.	25	5000
		Грунтование поверхности потолка веранды под покраску	м.кв.	50,00р.	2	100
		Покраска подготовленной поверхности потолка веранды (два слоя)	м.кв.	240,00р.	2	480
		Прокладка	п.м.	40,00р.	15	600

		электрокабеля открытым способом на тросу				
		Прокладка электрокабеля в гофре	п.м.	60,00р.	18	1080
		Монтаж накл. эл. розетки/выключателя (гипс/дерево)	шт.	150,00р.	4	600
		Монтаж, замена автоматов	шт.	250,00р.	2	500
		Навеска люстр, бра, светильников	шт.	200,00р.	2	400
		Монтаж и подключение водяного бака душевой кабины	шт.	2500,00р.	1	2500
		Отделка стеновыми панелями по готовому каркасу	м.кв.	160,00р.	35,6	5696
		Установка наличника окон и дверей	п.м.	30,00р.	12	360
		Установка уголков деревянных	п.м.	25,00р.	12,5	312
		Устройство пола чердака	м.кв.	240,00р.	1	240
		Устройство дверки чердака	шт.	500,00р.	1	500
		Устройство желобов водоотлива	п.м.	150,00р.	7	1050
Стоимость:						55 048
Скидка:					20%	11 003
Стоимость со скидкой:						**44 045**
		Дополнительные работы				
		Закупка черновых материалов, Доставка черновых материалов, Погрузочно-разгрузочные работы.		(10% от суммы материала)		**4 185**
ИТОГО с дополнительными работами						**48 230**

Заказчик _____ /_____ /

Подрядчик _____ /_____ /

Приложение № 1
К договору № ____ от _____ 2011г.

РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ

(факт)

№	Наименование	Тара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Блоки бетонные 400×200×200		шт.	8	65,00	520,00
2	Брус 100×100 (6м.)		шт.	7	420,00	2940,00
3	Брус 100×50 (6м.)		шт.	17	201,00	3417,00

4	Доска обрезная 200×50 (6м.)		шт.	1	420,00	420,00
5	Доска обрезная 150×40 (6м.)		шт.	1	240,00	240,00
6	Брус 50×50 (6м.)		шт.	8	150,00	1200,00
7	Доска обрезная 100×25 (6м.)		шт.	3	110,00	330,00
8	Доска половая 140×36 (6м.)		шт.	9	460,00	4140,00
9	Окно деревянное одностворчатое (0,46×0,36)		шт.	2	650,00	1300,00
10	Дверь деревянная		шт.	2	2150,00	4300,00
11	Ручка дверная с защелкой		шт.	2	250,00	500,00
12	Замок врезной с ручкой		шт.	2	385,00	770,00
13	Вагонка класс В 96×12		м³.	0,5	9500,00	4750,00
14	Вагонка класс А 90×17×3		м³.	0,1	16800,00	1680,00
15	Перила деревянные		м.п.	3	525,00	1575,00
16	Балясины		шт.	9	150,00	1350,00
17	Подбалясник		м.п.	3	175,00	525,00
18	Накладная планка деревянная (120мм.)		шт.	3	200,00	600,00
19	Наличник деревянный (60мм.)		шт.	8	80,00	640,00
20	Уголок 50×50 деревянный (2,5м.)		шт.	5	100,00	500,00
21	Пропитка (10л.)		шт.	1	440,00	440,00
22	Саморезы 3,5×89		кг.	1,5	166,00	249,00
23	Саморезы 3,5×41		кг.	1	145,00	145,00
24	Саморезы кровельные		шт.	50	2,40	120,00
25	Гвозди 120мм.		кг.	1,5	60,00	90,00
26	Гвозди 100мм.		кг.	1	43,00	43,00
27	Петли оконные		шт.	6	10,00	60,00
28	Петли дверные		шт.	4	30,00	120,00
29	Тросик		м.	15	6,00	91,00
30	Провод электрический ПВС 2х4 мм²		м.	18	47,00	846,00
31	Провод электрический ПУНП 2х1,5 мм²		м.	8	18,00	144,00
32	Ветровая планка (2м.)		шт.	1	200,00	200,00
33	Панель ПВХ стеновая (10мм.) белая		шт.	8	135,00	1080,00
34	Старт-Финиш профиль ПВХбелый		шт.	6	45,00	270,00
35	Угол соединительный ПВХ белый		шт.	10	55,00	550,00
36	Уголок ПВХ белый		шт.	5	45,00	225,00
37	Плинтус напольный (2м.)		шт.	9	50,00	450,00
38	Провод электр. ПВС 2х2,5 мм²		м.	17	35,00	595,00
39	Розетка		шт.	1	69,00	69,00
40	Кран ½		шт.	1	193,00	193,00
41	Клипса (20)		шт.	10	4,00	40,00
42	Удлинитель ½ 200 мм.		шт.	1	220,00	220,00
43	Пружина двери		шт.	1	100,00	100,00
44	Проушина		шт.	2	15,00	30,00
45	Петли		шт.	2	30,00	60,00
46	Плинтус		шт.	2,5	24,00	60,00
47	Желоб водоотлива 2м.		шт.	3	240,00	720,00
48	Желоб водоотлива 1м.		шт.	1	160,00	160,00
49	Заглушка желоба		шт.	3	70,00	210,00
50	Кронштейн крепления желоба		шт.	9	70,00	630,00
51	Отлив 2м. (70)		шт.	3	140,00	420,00
52	РП (55) 2,15м.		шт.	3	50,00	150,00
53	Уголок 50×50×2		шт.	3	100,00	300,00
54	П-профиль (5мм.)		шт.	6	40,00	240,00
55	Окончание (5мм.)		шт.	10	40,00	400,00
56	F-профиль (5мм.)		шт.	2	40,00	80,00

57	Уайт-спирит		шт.	1	47,00	47,00
58	Кисть		шт.	2	35,00	70,00
59	Валик малярный		шт.	1	40,00	40,00
60	Кюветка		шт.	1	25,00	25,00
61	Эмаль ПФ-белая (1кг.)		шт.	1	140,00	140,00
ИТОГО:						**39 874,00**

Заказчик _____ /_____ /

Подрядчик _____ /_____ /